平陆县行政审批服务管理局

平审管许〔2025〕21号

平陆县行政审批服务管理局
关于平陆县黄平线（国道209至国道522）连接线改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批　　复

平陆县交通运输局：

你单位呈报的《关于呈请审批平陆县黄平线（国道209至国道522）连接线改造工程可行性研究报告批复的申请》（平交请〔2025〕18号）已收悉。

根据你单位委托重庆交通大学工程设计研究院有限公司编制的《平陆县黄平线（国道209至国道522）连接线改造工程可行性研究报告》，结合专家评审意见，经研究现将该项目可研批复如下：

一、项目名称

平陆县黄平线（国道209至国道522）连接线改造工程

二、建设地点

平陆县圣人涧镇

三、建设性质

改建

四、项目建设单位、法人代表、项目编码、日常监管责任单位、日常监管责任人

项目建设单位：平陆县交通运输局

法人代表：贺存峰（交通运输局局长）

项目编码：2502-140829-89-01-435515

日常监管责任单位：平陆县人民政府

日常监管责任人：谭千义(平陆县人民政府副县长）

五、建设工期

8个月，拟开工时间2025年5月。

六、建设规模及主要建设内容

建设规模：路线全长4.106km，采用二级公路技术标准，设计速度60km/h，路基宽度采用70m。建设地点位于平陆县圣人涧镇，起点位于209国道与黄平线交叉口，路线由西向东布设，终点位于东外环与国道G522交叉口。

主要建设内容：起终点、主要控制点、路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施、其他工程等。

1.起终点：起点位于209国道与黄平线交叉口，终点位于东

外环与国道G522交叉口；

2.主要控制点：寨头村、崔家坡村等。

3.路基工程：路基挖方共计371734m³，路基填方共计721092m³；纵向填挖交界处理1239.04m³，强夯48358㎡；排水工程混凝土圬工185.6m³；护面墙868m³，拱形骨架护坡4078.9m³，边坡生态防护4913.2㎡。

4.路面工程：行车道：4cmSBS细粒式沥青混凝土上面层33026.3㎡，8cm中粒式沥青混凝土下面层33026.3㎡，20cm水泥稳定碎石基层33423㎡，20cm水泥稳定碎石底基层33423㎡，30cm灰土垫层33423㎡。

人行道：6cm人行道砖7672㎡，3cm水泥砂浆找平层7672㎡，10cmC20水泥混凝土基层7672㎡，15cm级配碎石7672㎡，30cm灰土垫层7672㎡。

5.桥涵工程：设拱涵洞1道，长度为165m。

6.平面交叉：3处。

7.安全设施：长度4.106公里。

8.交通工程及沿线设施：雨水工程DN1000钢筋混凝土管1853m；污水工程DN500钢筋混凝土管1760m；照明工程DN80HDPE管3628m、13米双头灯62个、照明手孔井62个和100KV箱变1个；电力工程DN200MPP200/12电缆保护管7072m、钢筋混凝土

小型直通井15个、钢筋混凝土小型三通井8个；通信工程DN110PVC管5400m、HDPE7孔梅花管2700m、砖砌小型直通井15个、砖砌小型三通井8个；给水工程DN200PE管900m。

9.绿化工程

雪松203株，国槐610株，植草30510㎡。

10.其他工程

4cmSBS细粒式沥青混凝土上面层1348㎡，8cm中粒式沥青混凝土下面层1348㎡，20cm水泥稳定碎石基层1452㎡，20cm水泥稳定碎石底基层1452㎡，30cm灰土垫层1452㎡。

七、项目投资估算及资金来源

本项目总投资11250.5128万元，其中：建筑安装工程费9629.8125万元，工程建设其他费691.7589万元，预备费928.9414万元。

资金来源为：争取上级补助资金，不足部分由县财政配套解决。

八、项目建设要符合环境保护、节能、安全等法律法规的要求，依法合规组织实施。

九、招投标：严格按照《山西省建设项目招标方案和不招标核准表》进行招投标。

十、项目实施

要切实加强工程管理，严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，规范项目管理，强化资金使用管理，严把工程质量，保证项目顺利实施并交付使用。

十一、项目建设单位应按照《政府投资条例》有关规定，严格执行建设工期，并登录山西省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工验收等基本信息。

望接文后，请据此编制报批项目初步设计，在初步设计阶段，进一步优化工程设计方案；要严格核实工程量、控制投资概算。

附件：山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表

平陆县行政审批服务管理局

2025 年 3 月 21 日

山西省建设项目招标方案和不招标核准表

核准号：2025-007 号

项目名称	平陆县黄平线（国道209至国道522）连接线改造工程		建设单位		平陆县交通运输局		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	--	--	--	--	--	--	核准
设计	核准	--	核准	--	核准	--	--
建安工程	核准	--	核准	--	核准	--	--
监理	核准	--	核准	--	核准	--	--
设备	--	--	--	--	--	--	--
其它	--	--	--	--	--	--	核准
招标公告发布媒体	山西省招标投标公共服务平台（http://www.sxbid.com.cn/）						

核准意见：

一、该项目设计、监理、建安工程投资总额达到强制招标的规模标准，根据有关规定，应进行公开招标。

二、同意建设单位提出的其它不采用招标的申请。

三、根据国家有关规定，该项目应委托具有相应招标能力资质的招标代理机构组织招标。

四、该项目的招标计划、招标公告必须在山西招标投标公共服务平台发布，中标候选人也应在该平台公示。

五、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。

六、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。

平陆县行政审批服务管理局

2025 年 3 月 21 日